

งาน ทาง
ร/งานก่อสร้าง ถนนคสล.
สร้าง หมู่ที่ 2 (บ้านแวงอารง-บ้านอีดัน)

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาว

ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า 1

กลาง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561

หน่วย : บาท

รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 2 (บ้านแวงอารง-บ้านอีดัน) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5.00 ตรม.	173,328.99	1.3624	236,143.42	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
ส่วนลดหน้าจ่าย.....0.....%				
ส่วนลดประกันผลงานหัก.....0.....%				
หักเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
เพิ่มมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

236,143.42

เนื้อที่ / ความยาว.....285.00.....ตรม.

เฉลี่ย.....828.58.....บาท/ตรม

(นางรอชิตะห์ ยูโซะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อึ้ง

(นางสาววิลาวัลย์ หนูไวย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อึ้ง

(นายอัมรินทร์ เจ๊ะแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

અનુ. ૫૬.૪ અનુ.

แบบเลขที่

Имя :

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นที่	380.00	ตรม.		-	1.80	684.00	684.00	
2	ตัดงานดิน	12.00	ลบม.		-	125.00	1,500.00	1,500.00	
3	ทรายถม	91.13	ลบม.	260	23,693.80	99.00	9,021.87	32,715.67	
4	ทรายหยาบรองพื้น	17.82	ลบม.	560.75	9,992.57	99.00	1,764.18	11,756.75	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	42.75	ลบม.	2,130.84	91,093.41	306.00	13,081.50	104,174.91	
6	เหล็กวางเมท Ø 4 มม.	285.00	ตรม.	37.00	10,545.00	5.00	1,425.00	11,970.00	
7	ไม้แบบ	10.29	ตรม.	240.00	2,469.60		-	2,469.60	
8	ไม้คร่าวแบบ	3.08	ตรม.	180.00	554.40		-	554.40	
9	ค่าแรงไม้แบบ	29.40	ตรม.		-	133.00	3,910.20	3,910.20	
10	ตะปู	7.35	กก.	46.73	343.47		-	343.47	
11	วัสดุหยอดรอยต่อ	3.00	ลิตร	15	45.00		-	45.00	
12	ชุดตีแนวท่อระบายน้ำ	3.24	ลบม.		-	125.00	405.00	405.00	
13	ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม.	4.00	ท่อน	450	1,800.00	250.00	1,000.00	2,800.00	
รวมเป็นค่างานต้นท่น								173,328.99	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร/ถนน

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคสล.

พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 (บ้านแวงอารง-บ้านอีดัน)

เลขที่

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสดาวา

ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

จนราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561

หน่วย : บาท

บ.ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ 2 (บ้านแวงอารง-บ้านอีดัน) ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 95.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.00 ตรม.	236,143.42	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
รวม	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	236,143.42	
	ราคากลาง	236,000	
	236,000	สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน	

(นางรอชีตะห์ ยูโซ๊ะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิลาวัลย์ หนูไธ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง