

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างสะพาน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ดงขี้เฒ่า, ดงขี้เฒ่า, หลังมัสยิดสีเดะสะบารัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตาวา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด ดงขี้เฒ่า, ดงขี้เฒ่า, หลังมัสยิดสีเดะสะบารัง ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 14.00 ม. ฯลฯ.....	427,160.15	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	427,160.15	
	ราคากลาง	427,000	
	427,000	สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	




(นางรอชิตะห์ ยูไ้ะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวนัสนัน เบญจวตาไ้ะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัมมร์ เจ๊ะแะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปริมาณ/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างสะพาน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ดุขงปีแ่น,ดุขงตาหยง,หลังมัสยิดลิเตะสะบารัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า 1

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด ดุขงปีแ่น,ดุขงตาหยง, หลังมัสยิดลิเตะสะบารัง ขนาดกว้าง 2.00 ม.ยาว 14.00 ม. ฯลฯ.....	334,188.82	1.2782	427,160.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				427,160.15	

ขนาดหรือเนื้อที่ 84.00.....ตรม.

เฉลี่ย.....5,083.33.....บาท/ตร

(นางรอชีดะห์ ยูโซ๊ะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนัสรีน เบญญาดาโอะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างสะพาน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 อ.ขงปีน, อ.ขงดาหยง, หลังมีสปีดลิเตะสะบารัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา

คำนวณราคากลางโดย นายคณพันธ์ เบ็ญญาธิ์สะมาแอ ผู้ช่วยช่างโยธา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินกลบดิน	9.00	ลบม.		-	125.00	1,125.00	1,125.00	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	18.50	ลบม.	2,130.84	39,420.54	498.00	9,213.00	48,633.54	
3	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	84.00	ตรม.	320	26,880.00	25.00	2,100.00	28,980.00	
4	เหล็ก DB 16 มม	1.65	ตัน	24,916.13	41,111.61	3,300.00	5,445.00	46,556.61	
5	เหล็ก DB 12 มม	1.55	ตัน	25,435.64	39,425.24	3,300.00	5,115.00	44,540.24	
6	เหล็ก RB 9 มม	0.88	ตัน	25,280.37	22,246.73	4,100.00	3,608.00	25,854.73	
7	เหล็ก RB 6 มม	0.35	ตัน	26,371.50	9,230.03	4,100.00	1,435.00	10,665.03	
8	ลวดผูกเหล็ก	80.28	กก.	51.40	4,126.39		-	4,126.39	
9	ไม้แบบ	58.50	ตรม.	240.00	14,040.00	280.00	16,380.00	30,420.00	
10	ไม้โครง	22.50	ตรม.	240.00	5,400.00		-	5,400.00	
11	ตะปู	36.00	กก.	46.73	1,682.28		-	1,682.28	
12	ค่าแรงไม้แบบ	135.00	ตรม.		-	133.00	17,955.00	17,955.00	
12	นั่งร้าน	45.00	ตรม.	680	30,600.00	250.00	11,250.00	41,850.00	
13	ค่าแรงตอกเข็ม	12.00	ตัน		-	2,200.00	26,400.00	26,400.00	
รวมเป็นค่างานต้นทุน								334,188.82	