

แผนที่/.....

แบบ ป.ร.4 แผนที่/.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง คุระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (บ้านสีการโรง-บ้านจะมีลอ)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสดวา

คำนวณราคากลางโดย นายคณพันธ์ บุญชัยสีมาแอ ผู้ช่วยช่างโยธา

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย	บาท
1	งานขุดดินกลบดิน	189.54	ตรม.		-	125.00	23,692.50	23,692.50		
2	ทรายหยาบรองพื้น	3.95	ลบม.	560.75	2,214.96	99.00	391.05	2,606.01		
3	คอนกรีตหยาบ	2.76	ลบม.	1,948.60	5,378.14	398.00	1,098.48	6,476.62		
4	งานคอนกรีต 240 Ksc	26.00	ลบม.	2,130.84	55,401.84	398.00	10,348.00	65,749.84		
5	เหล็ก RbØ 9 มม.	1.48	ตัน	26,995.67	39,953.59	4,100.00	6,068.00	46,021.59		
6	ไม้แบบ	75.05	ตรม.	240.00	18,012.00		-	18,012.00		
7	ไม้คร่ำ	22.60	ลบม.	180.00	4,068.00		-	4,068.00		
8	ตะปู	72.75	กก.	46.73	3,399.61		-	3,399.61		
9	ลวดผูกเหล็ก	27.72	กก.	49.54	1,373.25		-	1,373.25		
10	ค่าแรง	291.00	ตรม.		-	133.00	38,703.00	38,703.00		
11	น้ำมันทาแบบ	20.00	ลิตร	15	300.00		-	300.00		
12	เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	10.00	เส้น	210	2,100.00	105.00	1,050.00	3,150.00		
รวมเป็นค่างานต้นทุน								213,552.42		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน/งาน กองช่าง

มีโครงการ/งานก่อสร้าง คุระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (บ้านลิหารโรง-บ้านเจมีลอ)

แบบเลขที่

แบบงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตาว

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1

หน้า 1

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2554

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านลิหารโรง-บ้านเจมีลอ ขนาดกว้าง 0.60 ม ยาว 78.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ฯลฯ	213,552.42	1.3074	279,198.43	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

279,198.43

ขนาดหรือเนื้อที่ ความยาว.....78.00.....ม.

เฉลี่ย.....3,579.45.....บาท/ม.

(นางธัญติเดช ฐิโษะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ปรียวาทิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมิทธิ์ แจ่มแวง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง คุระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (บ้านสิการโรง-บ้านเจมีลอ)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตาวา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561

เดือน

พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสิการโรง-บ้านเจมีลอ ขนาดกว้าง 0.60 ม.ยาว 78.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	279,198.43	ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	279,198.43	
	ราคากลาง	279,000	
	279,000	สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

(นางรอชีเดช ญูไช้)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ปรียวาฑิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง