

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (จากสวนยางจีแย-สามแยกเปาะวอแอ)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1

หน้า 1

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากสวนยางจีแย-สามแยกเปาะวอแอ ขนาดกว้าง 0.60 ม.ยาว 190.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. บาท	482,929.29	1.3074	631,381.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				631,381.76	

ขนาดหรือเนื้อที่ ความยาว.....190.00.....ม.

เฉลี่ย.....3,321.05.....บาท/ม.

(นางรอชีดะห์ ยูโซ๊ะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ปรียวาทิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6 แผ่นที่/.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างครุข่ายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ครุข่ายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 (จากสวนยางจีแย-สามแยกเปาะวอแอ)

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างครุข่ายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จากสวนยางจีแย-สามแยกเปาะวอแอ ขนาดกว้าง 0.60 ม.ยาว 190.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.	631,381.76	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	631,381.76	
	ราคากลาง	631,000	
	631,000	หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

(นางรอชีดะห์ ยูโซ๊ะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ปรียวาทิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

แบบเลขที่

เมื่อวันที่

นาย : ปาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดดินกลบดิน	395.00	ตรม.		-	125.00	49,375.00	49,375.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	9.62	ลบม.	560.75	5,394.42	99.00	952.38	6,346.80	
3	คอนกรีตหยาบ	6.10	ลบม.	1,948.60	11,886.46	398.00	2,427.80	14,314.26	
4	งานคอนกรีต 240 Ksc	61.00	ลบม.	2,130.84	129,981.24	398.00	24,278.00	154,259.24	
5	เหล็ก RbØ 9 มม.	3.42	ตัน	26,995.67	92,325.19	4,100.00	14,022.00	106,347.19	
6	ไม้แบบ	134.75	ตรม.	240.00	32,340.00		-	32,340.00	
7	ไม้โครง	55.05	ลบม.	180.00	9,909.00		-	9,909.00	
8	ตะปู	177.21	กก.	46.73	8,281.02		-	8,281.02	
9	ลวดผูกเหล็ก	67.86	กก.	49.54	3,361.78		-	3,361.78	
10	ค่าแรง	685.00	ตรม.		-	133.00	91,105.00	91,105.00	
11	น้ำมันทาแบบ	24.00	ลิตร	15	360.00		-	360.00	
12	เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	22.00	เส้น	210	4,620.00	105.00	2,310.00	6,930.00	
รวมเป็นค่างานต้นทุน								482,929.29	